

Componente	Ensayo TIRME Planta 7/08/2017	Ensayo TIRME Planta 4/09/2017	Ensayo TIRME Planta 12/06/2018	Ensayo TIRME Planta 13/08/2018	Ensayo TIRME Planta 24/08/2018	Ensayo TIRME Planta 17/10/2018	Ensayo TIRME Planta 27/12/2018	Muestra obra 22/05/2019	Muestra obra 23/08/2019	Ensayo TIRME Planta 28/08/2019	Muestra obra 13/01/2020	Tabla 7.1 PVA – Ref. Orden Catalana. Lixiviación.	Cumplimiento
As (mg/l)	<0,002	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05	<0,01	<0,01	<0,01	0,1	CUMPLE
Cd (mg/l)	<0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,1	CUMPLE
Cr VI (mg/l)	0,054	<0,07	<0,07	0,0125*	<0,07	0,0687*	0,0272*	NA	<0,07	<0,07	<0,07	0,1	CUMPLE
Cu (mg/l)	0,182	0,199	0,26	0,716	0,0935	0,182	0,212	0,4	0,15	0,179	0,198	2	CUMPLE
Pb (mg/l)	<0,02	<0,01	0,0132	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,05	0,0235	<0,01	<0,01	0,5	CUMPLE
Zn (mg/l)	<0,02	0,0109	0,132	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,025	0,229	0,0185	<0,01	2	CUMPLE
		NA: No analizado. *Cr: Valores de Cr total. Se entiende que cumple al ser inferior al valor establecido para Cr VI. Para realizar esta comparación se asume que el sistema de ensayo recogido en el PVA (DIN 38414-S4) es equivalente al utilizado por los laboratorios acreditados, según la normativa vigente (UNE-EN 12457/Parte 4), de acuerdo a indicaciones del laboratorio que ha realizado los análisis.											

